

**Rámcová dohoda
na uskutočnenie stavebných prác**

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka
Adresa: Kutlíkova č. 17, 851 02 Bratislava 5
Zastúpená: Vladimír Bajan, starosta
IČO: 00 603 201
DIČ: 2020936643
Banka: Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 1800599001/5600
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Adresa: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Zastúpenie: Ing. Walter Spitaler – konateľ, Vladimír Lesovský - konateľ
IČO: 00 896 225
DIČ: 2020294144
IČ DPH: SK2020294144
Banka: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: SK 58 1100 0000 0026 23 04 3487
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použil postup verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č.438/2015 Z.z.

**Článok II.
Predmet rámcovej dohody**

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je „Lokálne opravy miestnych komunikácií pre peších (chodníkov) a opravy bezbariérových úprav“ podľa požiadaviek objednávateľa.
2. Práce, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa sú dané v prílohe č. 1 k tejto rámcovej dohode a ich rozsah bude upresňovaný na základe jednotlivých objednávok zo strany objednávateľa. Podkladom pre vystavenie objednávky bude cenová ponuka zhotoviteľa.

**Článok III.
Doba realizácie diela**

1. Práce špecifikované v čl. II tejto rámcovej dohody budú realizované v termínoch:
 - začatie prác: podľa termínov bližšie špecifikovaných v jednotlivých objednávkach,
 - ukončenie prác: podľa termínov bližšie špecifikovaných v jednotlivých objednávkach,
 - ukončenie platnosti rámcovej dohody: 03.03.2018 alebo do vyčerpania finančných prostriedkov
2. Čas, ktorý zhotoviteľ potrebuje na začatie prác po doručení objednávky od objednávateľa je 10 pracovných dní. Ukončenie prác na ucelenej časti podľa dohody a rozsahu dohodnutých prác bude presne špecifikované v každej jednotlivjej objednávke.
3. Ak zhotoviteľ pripraví práce na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ tieto práce prevziať v skoršom termíne.
4. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto rámcovej dohode. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s realizáciou prác, ak pre nevhodné klimatické podmienky (napr.: silný dážď, nízke denné teploty a pod.) nemôže dodržať technologický postup

predpísaný výrobcom stavebných materiálov a izolácií. Nevhodnosť klimatických podmienok je povinný oznámiť zhotoviteľ objednávateľovi, ktorý potvrdí písomným záznamom dĺžku trvania nevhodných klimatických podmienok v procese realizácie prác podľa tejto rámcovej dohody. O odsúhlasené obdobie nevhodnosti klimatických podmienok sa predlžuje zhotoviteľovi termín na zhotovenie prác.

- Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce podľa jednotlivých objednávok prevezme a za ich zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.

Článok IV.

Cena za realizáciu stavebných prác a platobné vzťahy

- Cena za realizáciu stavebných prác, dohodnutých v jednotlivých objednávkach bude stanovená ako súčin množstva vykonaných prác a jednotkových cien za požadované stavebné práce, ktorých zoznam je prílohou č. 1 k tejto rámcovej dohode v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. V cene je zahrnutá aj preprava a skládka materiálu.
- Každá oprava bude riešená samostatnou objednávkou, obsahujúcou presné zadanie konkrétneho miesta a rozsahu opravy.
- Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna dohodnutá cena.
- Právo na vystavenie faktúry a zapltenie ceny za zhotovenie prác vzniká zhotoviteľovi riadnym dokončením prác a ich odovzdaním objednávateľovi. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie prác bude faktúra vystavená zhotoviteľom, doložená súpisom vykonaných prác a protokolom o odovzdaní a prevzatí prác. Objednávateľ overí a potvrdí súpis vykonaných prác do 3 pracovných dní po jeho predložení.
- Úhrada sa vykoná platobným príkazom do 14 dní po doručení odsúhlasenej faktúry za realizované práce.

Článok V.

Podmienky vykonania prác

- Zhotoviteľ zrealizuje práce v zmysle ustanovení STN, bude rešpektovať ON a technické podmienky pre práce v stavebníctve.
- Počas prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie prác maximálne možné zamedzenie prašnosti a hlučnosti, ochranu vzrastlej zelene a je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Po ukončení prác je zhotoviteľ povinný vyčistiť stavenisko a odviezť vybranú suť a odpad vzniknutý jeho činnosťou na skládku. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o uskladnení odpadu.
- Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktorých kvalitu nie je možné overiť po ukončení prác. Objednávateľ je povinný preveriť tieto práce do 1 pracovného dňa od vyzvania.
- Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny.
- Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaním stanovísk a rozhodnutí pri vzájomných rokovaniach.
- Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí zhotoviteľovi prístup k objektom a umožní mu vykonávať práce v pracovných dňoch.
- Pri realizácii stavebných prác je zhotoviteľ povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie.
- Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu rámcovej dohody postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto rámcovej dohody.

Článok VI.

Odobrdanie prác a chyby prác

- Práce budú považované za riadne ukončené po skončení všetkých prác dohodnutých v jednotlivých objednávkach.
- Po ukončení prác vyzve zhotoviteľ objednávateľa k ich prevzatíu. Odobrdanie a prevzatie sa vykoná protokolom o odovzdaní a prevzatí prác.
- Zhotoviteľ je zodpovedný za prípadné škody, ktoré vzniknú počas realizácie prác.

4. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác v zmysle tejto rámcovej dohody.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi má. Za chyby, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

Článok VII. Záručná doba

1. Záručná doba na dodané práce a dodávky je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu tejto dohody.
2. Pre prípad vady predmetu plnenia dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady v najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady prác uplatní bezodkladne po jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto rámcovej dohody.
3. Zmluvné strany sú povinné každú reklamáciu väd predmetu rámcovej dohody urýchlene prerokovať a dohodnúť opatrenia na ich odstránenie. Ak nebolo dohodnuté inak, platí 15 dňová lehota na odstránenie väd, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení reklamácie. Nedodržanie lehoty pre odstránenie väd podlieha zmluvnej pokute 10,- € za každý deň omeškania.
4. V prípade mimoriadne závažného porušenia zhotoviteľových povinností, podľa tejto rámcovej dohody, má objednávateľ právo od nej odstúpiť s tým, že zhotoviteľovi nahradí len výdavky preukázateľne vynaložené na zlepšenie kvality realizovaných prác.

Článok VIII. Zmluvná pokuta

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu v prípade oneskoreného odovzdania prác objednávateľovi vo výške 0,05 % z ceny prác za každý deň omeškania.
2. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou platby za odovzdané práce má zhotoviteľ právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý kalendárny deň omeškania.

Článok IX. Ostatné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto rámcovej dohody.
2. Pre práva a záväzky tejto rámcovej dohody platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ nie sú v tejto rámcovej dohode dohodnuté inak.
3. V prípade porušenia zmluvných záväzkov nedodržaním podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok v zmysle tejto rámcovej dohody má objednávateľ právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody.
4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto rámcovej dohody je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
5. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
6. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
7. Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
8. Táto rámcová dohoda obsahuje prílohu č.1.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

.....
Vladimír Bajan
starosta

Lokálne opravy komunikácií pre peších

Por. Č.,	Popis položky, stavebného dielu, remesla. výkaz-výmer	J. Cena EUR bez DPH	Množstvo výmera	Merná jednotka	Spolu € bez DPH
	ZEMNÉ PRÁCE				
1	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných frézovaním hr. do 50 mm		500,00	m2	0,00
2	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných búraním hr. do 50 mm		300,00	m2	0,00
3	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných frézovaním hr. do 120 mm		300,00	m2	0,00
4	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných búraním hr. do 120 mm		300,00	m2	0,00
5	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm		400,00	m2	0,00
6	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 300 mm		300,00	m2	0,00
7	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž./drv. hr. do 150 mm		300,00	m2	0,00
8	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž./drv. hr. do 300 mm		300,00	m2	0,00
17	Rozoberanie betónovej zámkovej dlažby všetkých druhov		30,00	m2	0,00
18	Odstránenie podkl. alebo krytov a iných konštrukcií z vystuženého betónu		18,00	m3	0,00
19	Búranie objektov z betónu prostého v odkopávkach		18,00	m3	0,00
20	Vytrhanie bet. obrubníkov záhonových		60,00	m	0,00
21	Vytrhanie bet. obrubníkov cestných		60,00	m	0,00
22	Vytrhanie kamenných obrubníkov cestných		60,00	m	0,00
23	Vybúranie betónového lôžka obrubníkov cestných		60,00	m	0,00
24	Vybúranie betónového lôžka obrubníkov záhonových		60,00	m	0,00
25	Hĺbenie rýh, odkopávky, prekopávky v horn. tr. 3 ručné		15,00	m3	0,00
26	Hĺbenie rýh, odkopávky, prekopávky v horn. tr. 3 strojné		15,00	m3	0,00
27	Príplatok za lepivosť horniny tr.3		15,00	m3	0,00
28	Nakladanie sute al. výkopu na dopravný prostriedok		100,00	t	0,00
29	Vodorovné premiestnenie výkopu a stavebnej sute na medziskládku do 500 m		120,00	t	0,00
30	Vodorovné premiestnenie výkopu a stavebnej sute na skládku do 15 000 m		150,00	t	0,00
31	Poplatok za uloženie zeminy		40,00	t	0,00
32	Poplatok za uloženie stavebnej sute betón, kamenivo		50,00	t	0,00

33	Poplatok za uloženie stavebnej sute asfaltobetónové zmesi		60,00	t	0,00
34	Zásypy zo zeminy, so zhutnením po vrstvách - jám. šachiet. rýh, al. okolo objektov do 100m3		30,00	m3	0,00
35	Zásypy zo štrkodry, so zhutnením po vrstvách - jám. šachiet. rýh, al. okolo objektov do 100m3		50,00	m3	0,00
36	Úprava zemnej pláne, vrátane zhutnenia		250,00	m2	0,00
37	Dodávka štrkodry fr. 0/32		42,00	t	0,00
38	Dodávka štrkodry fr. 32/63		30,00	t	0,00
39	Dodávka štrkopiesku fr. 4/8		30,00	t	0,00
40	Dodávka ornice		30,00	t	0,00
GEOSYNTETIKA, IZOLÁCIE					
1	Zhotovenie vrstvy zo separačnej geotextílie netkanej na vodorovnom povrchu		150,00	m2	0,00
2	Zhotovenie vrstvy z výstužnej geomreže		250,00	m2	0,00
3	Dodávka separačnej geotextílie		150,00	m2	0,00
4	Dodávka výstužnej geomreže		250,00	m2	0,00
KOMUNIKÁCIE					
1	Asfaltový spojovací postrek 0,5 - 0,8 kg/m2		200,00	m2	0,00
2	Betón asfaltový obrusná vrstva AC8-AC11 I., hr. do 5 cm, strojná pokládka		400,00	m2	0,00
3	Betón asfaltový ložná vrstva AC16-AC22 I., hr. do 10 cm, strojná pokládka		100,00	m2	0,00
4	Betón asfaltový obrusná vrstva AC8-AC11 I., hr. do 5 cm, ručná pokládka		100,00	m2	0,00
5	Betón asfaltový ložná vrstva AC16-AC22 I., hr. do 10 cm, ručná pokládka		100,00	m2	0,00
6	Kladenie bet. zámkovej dlažby hr. 6 cm		50,00	m2	0,00
7	Kladenie bet. zámkovej dlažby hr. 8 cm		50,00	m2	0,00
8	Predláždenie zámkovej dlažby		50,00	m2	0,00
9	Vyrovnanie podkladných vrstiev asfaltovým betónom		8,00	t	0,00
10	Podklad z prostého betónu tr. C25/30 hr. 25 cm		40,00	m3	0,00
11	Výstuž do betónu - zvarané oceľové siete		1,25	t	0,00
12	Dodávka a montáž klzných trnov a kotiev		0,50	t	0,00
13	Podklad z kameniva spevneného cementom CBGM C5/6 hr. 120 mm		70,00	m2	0,00
14	Podklad z kameniva spevneného cementom CBGM C5/6 hr. 150 mm		30,00	m2	0,00
15	Podklad z kameniva spevneného cementom CBGM C5/6 hr. 200 mm		30,00	m2	0,00
16	Podkladná vrstva zo štrkopiesku do hr. 10 cm		200,00	m2	0,00

17	Podkladná vrstva zo štrkoderte do hr. 15 cm		250,00	m2	0,00
18	Podkladná vrstva zo štrkoderte do hr. 25 cm		200,00	m2	0,00
19	Kryt cemento-bet. komunikácii skup. 2, CB III-IV hr. 18cm		25,00	m2	0,00
20	Kryt cemento-bet. komunikácii skup. 2, CB III-IV hr. 24cm		50,00	m2	0,00
21	Aplikácia asfaltovej zálievky		200,00	m	0,00
22	Aplikácie asfaltovej pásy		200,00	m	0,00
ODVODNENIE					
1	Výšková úprava šachtového poklopu do 20cm		10,00	ks	0,00
2	Búranie telesa šachty, vrátane zemných prác		5,00	ks	0,00
3	Demontáž šachtového dna		3,00	ks	0,00
4	Demontáž šachtových skruží (prstencov)		3,00	ks	0,00
5	Demontáž prechodových skruží šacht (kónus)		3,00	ks	0,00
6	Demontáž vyrovnávacie prstenca šachty		3,00	ks	0,00
7	Demontáž šachtového poklopu		5,00	ks	0,00
8	Osadenie prefabrikátov telesa šachty, vrátane dna, skruží, prstencov		5,00	ks	0,00
9	Dodávka šachtového dna prefabrikovaného		1,00	ks	0,00
10	Dodávka šachtovej skruže (prsteneč)		3,00	ks	0,00
11	Dodávka šachtovej prechodovej skruže (kónus), prefabrikát		3,00	ks	0,00
12	Dodávka vyrovnávacieho prstenca šachiet		1,00	ks	0,00
13	Dodávka šachtového poklopu DN 600, tr. D 400 kN		1,00	ks	0,00
14	Dodávka liatinového šachtového poklopu, tr. B 125 kN		1,00	ks	0,00
15	Napojenie šachty na kanalizačnú sieť		3,00	ks	0,00
16	Vybúranie vodovod. a plyn poklopov v spevnených plochách		3,00	ks	0,00
17	Dodávka zemnej súpravy šupátkových poklopov		3,00	ks	0,00
18	Dodávka šupátkových poklopov		3,00	ks	0,00
19	Dodávka hydrantových poklopov		3,00	ks	0,00
20	Výšková úprava šupátkových poklopov do 20cm		3,00	ks	0,00
21	Demontáž kanalizačného potrubia všetkých druhov DN100 -150		10,00	m	0,00
22	Demontáž kanalizačného potrubia všetkých druhov DN200-250		10,00	m	0,00
23	D+M kanalizačného potrubia, rúry PVC DN 100-150		10,00	m	0,00
24	D+M kanalizačného potrubia, rúry PVC DN 200 -250		10,00	m	0,00
25	D+M rúra PVC DN 400		10,00	m	0,00
26	Obsyp potrubia pieskom		5,00	m3	0,00
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	Čistenie podkladu		200,00	m2	0,00

2	Demontáž parkovacích zábran a mobiliáru		2,00	ks	0,00
3	Spätná montáž parkovacích zábran a mobiliáru		2,00	ks	0,00
4	Rezanie živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm		10,00	m	0,00
5	Rezanie živичného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm		10,00	m	0,00
6	Rezanie živичného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm		24,00	m	0,00
7	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm		24,00	m	0,00
8	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm		24,00	m	0,00
9	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. do 25 cm		24,00	m	0,00
10	Rezanie betónovej dlažby hr. 6-8cm		6,00	m	0,00
11	D+M záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu C12/15		60,00	m	0,00
12	D+M cestného obrubníka 100*26*15 cm, betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu		30,00	m	0,00
13	D+M cestného obrubníka oblúkového 100*26*15 cm, betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu		20,00	m	0,00
14	D+M cestného obrubníka 100*25-30*15-20 cm, kamenného stojateho s oporou do lôžka z betónu		36,00	m	0,00
15	Lôžko pod obrubníky, krajníky. obruby z betónu tr. C12/15		12,00	m3	0,00
16	Dodávka + Montáž odvodňovacieho žľabu 150 mm, mreža D400, betónový základ hr. 30 cm z bet. C20/25		6,00	m	0,00
17	Búranie základov železobetónových alebo otvorov - ručne		6,00	m3	0,00
18	Ochranné zábradlia a lávky		5,00	m	0,00
19	Dočasné dopravné značenie - 1deň dopravná značka		150,00	ks	0,00
20	Odstránenie zvislej značky trvalého dopravného značenia		10,00	ks	0,00
21	Osadenie zvislej trvalej dopravnej značky		10,00	ks	0,00
22	Tvárnica priekopová TBM 51- 30, 112,5x30		24,00	ks	0,00
23	D+M Biskupských čapíc vrátane betónového lôžka		15,00	ks	0,00
24	D+M Biskupských čapíc, kotvenie pomocou závitovej tyče		10,00	ks	0,00
25	D+M Zábrana kužeľ, vrátane betónového lôžka		6,00	m	0,00
26	D+M Zábrana kužeľ, kotvenie pomocou ocel. vrútov		6,00	m	0,00
27	Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 40cm - jednotlivo, vrátane dodávky palisád		10,00	ks	0,00
28	Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 60cm - jednotlivo, vrátane dodávky palisád		10,00	ks	0,00
29	Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 80cm - jednotlivo, vrátane dodávky palisád		10,00	ks	0,00
30	Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 100cm - jednotlivo, vrátane dodávky palisád		10,00	ks	0,00
31	Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 120cm - jednotlivo, vrátane dodávky palisád		10,00	ks	0,00

32	Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 150cm - jednotlivo, vrátane dodávky palisád		10,00	ks	0,00
33	Inžiniering		5,00	ks	0,00

Rozpočet celkom bez DPH	69 138,31
DPH	13 827,66
Rozpočet celkom s DPH	82 965,97