

Výkaz Výmer

Príloha č.1

Objekt: Revitalizácia športového ihriska – Projekt futbalovej ligy engerau street soccer league na Farského ulici v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemné práce		€€	
1	K	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	27,990€€	19,0
2	K	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	27,990€€	19,0
3	K	221	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	60,200€€	19,0
4	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,596€€	19,0
5	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,596€€	19,0
6	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	12,596€€	19,0
7	K	001	162701109	Príplatek za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	377,880€€	19,0
8	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,596€€	19,0
9	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,596€€	19,0
10	K	001	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	12,596€€	19,0
	D		2	Zakladanie		€€	
11	K	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	17,382€€	19,0
12	K	011	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	9,330€€	19,0
13	K	011	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	9,330€€	19,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie		€€	
14	K	011	311351101	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	170,400€€	19,0
15	K	011	311351102	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	170,400€€	19,0
16	K	011	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,428€€	19,0
17	K	011	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez vžstuže) tr.C 25/30	m3	12,717€€	19,0
	D		5	Komunikácie		€€	
18	K	221	567115111	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.60 mm	m2	18,660€€	19,0
19	K	221	577131131	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. protišmykový (PAB) s plynulou čiarou zrnitosti hr.40mm	m2	390,960€€	19,0
20	K	221	915712111	Športové značenie	m	149,600€€	19,0
21	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	44,140€€	19,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		€€	
22	K	PK	900000001	Oprava a náter bránky + výplet	ks	2,000€€	19,0
23	K	PK	900000002	Oprava a náter basketbalového koša	ks	2,000€€	19,0
24	K	PK	900000003	Dodávka a montáž lavičky	ks	4,000€€	19,0

25	K	PK	900000004	Dodávka a montáž odpakový kôš	ks	2,000€€	19,0
26	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	124,400€€	19,0
27	K	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,512€€	19,0
28	K	013	971052251	Vyvítanie otvoru pre chemické kotvy	ks	16,000€€	19,0
29	M	MAT	001	Chemické kotvy	ks	16,000€€	19,0
30	K	221	979084212	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	27,830€€	19,0
31	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	27,830€€	19,0
32	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	194,810€€	19,0
33	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,830€€	19,0
34	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,830€€	19,0
	D	99		Presun hmôt HSV		€€	
35	K	015	998152122	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výška nad 3 do 10 m	t	85,710€€	19,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV		€€	
	D	766		Konštrukcie stolárske		€€	
36	K	766	766694119	Montáž dreveného madla	m	60,200€€	19,0
37	M	MAT	6118726109	Drevené ochranné madlo s impregnačným náterom	ks	62,608€€	19,0
38	K	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550€€	19,0
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové		€€	
39	K	767	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	30,000€€	19,0
40	K	767	767915110	Montáž oplatenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplatenia do 15 kg	m	47,200€€	19,0
41	M	MAT	3131665500	Sieť zváraná - kari rohož 5 /100x100 mm	kg	509,998€€	19,0
42	K	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1 246,582€€	19,0
43	M	MAT	553000001	Dodávka oceľových konštrukcií	kg	1 354,795€€	19,0
44	M	MAT	553000002	Zinkovanie oceľových konštrukcií a kari siete	kg	1 864,793€€	19,0
45	K	767	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	823,622€€	19,0
46	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900€€	19,0
	D	783		Dokončovacie práce - nátery		€€	
47	K	783	783802822	Obrúsenie jestvujúcich mantinelov	m2	93,510€€	19,0
48	K	783	783811199	Náter mantinelu farbou U 2043 BETONA	m2	250,810€€	19,0
				Celkom					

*

Rozpočet zašleme na požiadanie aj elektronicky. Vyžiadať si ho môžete na adrese marek.harum@petrzalka.sk