

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 13.09.2016

Materiál číslo: 79/2016

**Návrh podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR
Bratislavu**

Predkladateľ:
Miroslav Štefánik
prednosta

Materiál obsahuje:
1. návrh uznesenia
2. dôvodovú správu
3. návrh podnetu na Zmeny a doplnky
platného ÚPN hl. m. SR Bratislavu

Zodpovedná:
Ing. arch. Zuzana Kordošová
vedúca oddelenia ÚRaD

Spracovateľ:
Ing. arch. Jozef Vasek
Ing. arch. Vladimír Hrdý

Návrh uznesenia

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ú h l a s i ť

so spracovaným návrhom podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavu tak, ako je uvedený v materiáli.

Dôvodová správa

V zmysle bodu č. 2 uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 213 zo dňa 28.06.2016, v ktorom miestne zastupiteľstvo súhlasilo so spracovaním podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavu a to vo veci zníženia záväznej regulácie využitia jednotlivých plôch územia zóny Matador a jeho predložením na rokovanie miestneho zastupiteľstva v septembri 2016, bol spracovaný návrh podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavu a tento návrh je predložený miestnemu zastupiteľstvu na odsúhlasenie.

**Návrh podnetu
na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavu**

Hlavné mesto SR Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo/2016/12-OURaD/Va | Vybavuje/telefón/e-mail Ing. arch. Jozef Vasek 02 / 68 288 836 jozef.vasek@petrzalka.sk | Bratislava 20.09.2016 |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|

VEC

Podnet na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavu

Na základe spracovania a vyhodnotenia stanovísk a pripomienok, uplatnených pri verejnem prerokovaní návrhu Územného plánu zóny MATADOR (ďalej len „ÚPN Z“) s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, ktorých vlastnícke práva boli riešením ÚPN Z dotknuté, s vlastníkmi verejného dopravného a technického vybavenia ako aj s verejnoscťou, bolo mestskou časťou Bratislava-Petržalka konštatované, že viaceré stanoviská a pripomienky uplatnené k návrhu ÚPN Z ako aj uskutočnené nové zmeny zástavby v území zóny **s pochybnili schválenú záväznú časť platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavu** (ďalej len ÚPN mesta), predovšetkým jeho reguláciu intenzity zástavby. Dňa 28.06.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesením č. 213 schválilo ukončenie procesu obstarávania ÚPN Z a súhlasilo so spracovaním podnetu na Zmeny a doplnky ÚPN mesta a to vo veci zníženia záväznej regulácie využitia jednotlivých plôch územia zóny Matador.

Na základe uvedených skutočností predkladáme Hlavnému mestu SR Bratislave, ako príslušnému orgánu územného plánovania vo veci obstarávania územnoplánovacej dokumentácie hlavného mesta SR Bratislavu a jeho aktualizácie, nasledovný podnet na Zmeny a doplnky ÚPN mesta:

A) Z hľadiska regulácie intenzity využitia územia:

Na území bývalého závodu MATADOR požadujeme:

1. Vo funkčnom využití plôch v severnej časti územia, číslo funkcie **501** – zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti znížiť existujúci kód regulácie **M** na kód regulácie **I** s nasledovnými regulatívmi intenzity využitia územia:

- maximálny index podlažných plôch 2,4
- maximálny index zastavaných plôch podľa priestorového usporiadania:
 - zástavba mestského typu 0,30

- minimálny koeficient zelene podľa priestorového usporiadania:
 - zástavba mestského typu 0,25

Požadovaná zmena kódu regulácie v tomto území by znamenala zníženie nadzemných podlažných plôch (ďalej len NPP) z max. 169 524 m² na max. 113 016 m², čo predstavuje zníženie o 33,3 %.

2. Vo funkčnom využití plôch v strednej časti územia, číslo funkcie **501** – zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti znížiť existujúci kód regulácie **M** na kód regulácie **K** s nasledovnými regulatívmi intenzity využitia územia:

- maximálny index podlažných plôch 3,0
- maximálny index zastavaných plôch podľa priestorového usporiadania:
 - zástavba mestského typu 0,28
- minimálny koeficient zelene podľa priestorového usporiadania:
 - zástavba mestského typu 0,30

Požadovaná zmena kódu regulácie v tomto území by znamenala zníženie NPP z max. 271 936 m² na max. 226 614 m², čo predstavuje zníženie o 16,6 %.

3. Vo funkčnom využití plôch, číslo funkcie **201** – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu znížiť existujúci kód regulácie **J** na kód regulácie **H** s nasledovnými regulatívmi intenzity využitia územia:

- maximálny index podlažných plôch 2,1
- maximálny index zastavaných plôch podľa priestorového usporiadania:
 - zástavba mestského typu 0,35
- minimálny koeficient zelene podľa priestorového usporiadania:
 - zástavba mestského typu 0,25

Požadovaná zmena kódu regulácie v tomto území by znamenala zníženie NPP z max. 39 501 m² na max. 30 723 m², čo predstavuje zníženie o 22,2 %.

4. Vo funkčnom využití plôch, číslo funkcie **201** – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu požadujeme znížiť existujúci kód regulácie **I** na kód regulácie **G** s nasledovnými regulatívmi intenzity využitia územia:

- maximálny index podlažných plôch 1,8
- maximálny index zastavaných plôch podľa priestorového usporiadania:
 - zástavba mestského typu 0,30
- minimálny koeficient zelene podľa priestorového usporiadania:
 - zástavba mestského typu 0,25

Požadovaná zmena kódu regulácie v tomto území by znamenala zníženie NPP z max. 71 851 m² na max. 53 888 m², čo predstavuje zníženie o 25,0 %.

5. Vo funkčnom využití plôch v južnej časti územia, číslo funkcie **201** – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu požadujeme znížiť existujúci kód regulácie **G** na kód regulácie **F** s nasledovnými regulatívmi intenzity využitia územia:

- maximálny index podlažných plôch 1,4
- maximálny index zastavaných plôch podľa priestorového usporiadania:
 - zástavba mestského typu 0,35
- minimálny koeficient zelene podľa priestorového usporiadania:
 - zástavba mestského typu 0,20

Požadovaná zmena kódu regulácie v tomto území by znamenala zníženie NPP z max. 30 767 m² na max. 23 930 m², čo predstavuje zníženie o 22,2 %.

Tabuľka zmien regulácie intenzity využitia územia

| | STAV | | | | NÁVRH | | | Poznámka |
|----------|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| P. č. | Kódy podľa ÚPN hl.mesta | Výmera územia m^2 | IPP max. | m^2 NPP max. | Návrh na zniženie kódu | IPP max. | m^2 NPP max. | Zniženie m^2 NPP = % Dôvod návrhu na zmenu |
| 1. | M 501 (sever) | 47 090 | 3,6 | 169 524 | I 501 | 2,4 | 113 016 | $56\ 508\ m^2 = 33,3\ %$ zachovanie časti objektov bývalej smaltovne |
| 2. | M 501 (stred) | 75 538 | 3,6 | 271 936 | K 501 | 3,0 | 226 614 | $45\ 322\ m^2 = 16,6\ %$ nadmerná NPP |
| 3. | J 201 | 14 630 | 2,7 | 39 501 | H 201 | 2,1 | 30 723 | $8\ 778\ m^2 = 22,2\ %$ nadmerná NPP |
| 4. | I 201 | 29 938 | 2,4 | 71 851 | G 201 | 1,8 | 53 888 | $17\ 963\ m^2 = 25,0\ %$ nadmerná NPP |
| 5. | G 201 (juh) | 17 093 | 1,8 | 30 767 | F 201 | 1,4 | 23 930 | $6\ 837\ m^2 = 22,2\ %$ zachovanie depa 1. bratislavskej električky |
| 6. | G 501 | 20 716 | 1,8 | 37 288 | nie | 1,8 | 37 288 | |
| 7. | G 201 (sever) | 12 442 | 1,8 | 22 395 | nie | 1,8 | 22 395 | |
| 8. | F 502 | 30 330 | 1,4 | 42 462 | nie | 1,4 | 42 462 | |
| 9. | F 201 | 12 818 | 1,4 | 17 945 | nie | 1,4 | 17 945 | |
| | SPOLU | | | 703 669 | | | 568 261 | $135\ 408\ m^2 = 19,24\ %$ |

B) Z hľadiska funkčného využitia územia:

Na území bývalého závodu MATADOR:

1. Požadujeme zachovať objekt depa (remízy) 1.bratislavskej električky, ktorý je od júna 2015 národnou kultúrnou pamiatkou (NKP).
2. Požadujeme zachovať výberovú časť objektov historickej Smaltovne a tzv. konverziou ich prispôsobiť pre nové funkcie.
3. Odporúčame riešiť funkčné plochy pre:
 - a) zariadenie MŠ ako areálové zariadenie
 - b) zariadenie ZŠ ako areálové zariadenie.
4. Z dôvodu možnosti zachovania existujúceho funkčného využitia rodinného domu odporúčame preradiť pozemok parc. č. 3694/19 z plochy funkčného využitia územia, číslo funkcie 502 – zmiešané územia obchodu, výrobných a nevýrobných služieb do plochy funkčného využitia územia, číslo funkcie 501 – zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti.

C) Z hľadiska verejného dopravného vybavenia územia:

1. Odporúčame spresniť polohu mimoúrovňového dopravného prepojenia z Bratskej ulice tak, aby dopravné prepojenie bolo trasované na okraji pozemku vo vlastníctve spoločnosti Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava v mieste, kde bude tvoriť hranicu areálu využívaneho spoločnosťou Petit Press.


Zároveň Vám v prílohe zasielame situáciu navrhovaných zmien regulácie intenzity využitia územia a prehľad stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Územného plánu zóny MATADOR.

Vladimír Bajan
starosta

Prílohy:

- situácia navrhovaných zmien regulácie intenzity využitia územia
- prehľad stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Územného plánu zóny MATADOR

RV/PE/10

**LEGENDA:**

PORADOVÉ ČÍSLO FUNKČNEJ PLOCHY

ÚDAJ NA ZRUŠENIE

NAVRHOVANÝ ÚDAJ

| | | | | |
|---------------|---|----------------------------|------------|--------|
| Oddelenie | Oddelenie územného rozvoja a dopravy | MÚ MČ BRATISLAVA-PETRŽALKA | | |
| Kresilí | Ing. arch. Štefan Haslčka | Formát | Dátum | Mierka |
| Názov výkresu | SITUÁCIA NAVRHOVANÝCH ZMIEN REGULÁCIE INTENZITY VYUŽITIA ÚZEMIA | 1 x A4 | 2016-08-23 | 1:5000 |