

## B2 VÝKAZ VÝMER

Stavba: Oprava kanalizácie ZŠ Gessayova 2, Bratislava, STOKA „B“, trasa pri pavilóne B1  
 Objekt: STOKA "B"

Spracoval:  
 Dátum: 09.05.2019

| č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### Práce a dodávky PSV Zemné práce

|    |                                                                                                                                                                         |                |         |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--|
| 1  | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t ( <i>existujúci bet. kryt, \$9 - \$6</i> )                                 | m <sup>2</sup> | 96,600  |  |  |
| 2  | Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 100-150 mm, do 200 m2 ( <i>asfaltová plocha pri \$10 - pred vstupom do školy</i> )                                        | m <sup>2</sup> | 9,375   |  |  |
| 3  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 100 mm ( <i>asfaltová plocha pri \$10 - pred vstupom do školy</i> )                                      | m              | 12,500  |  |  |
| 4  | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky do 150 mm ( <i>existujúci bet. kryt, \$9 - \$6</i> )                                                         | m              | 25,750  |  |  |
| 5  | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, - 0,23500t ( <i>Podkladné vrstvy - výkop pod spevnenými plochami \$6 - \$10</i> ) | m <sup>2</sup> | 72,375  |  |  |
| 6  | Dočasné zaistenie káblov                                                                                                                                                | m              | 7,000   |  |  |
| 7  | Výkop jamy, ryhy v obmedzenom priestore horn. tr. 1-2 ručne ( <i>dokopanie priestorov v okolí dna šachty - \$6 - \$10</i> )                                             | m <sup>3</sup> | 9,500   |  |  |
| 8  | Výkop ryhy šírky 600-2000 mm hor. 1-2 od 100 do 1000 m3 ( <i>\$6 - \$10</i> )                                                                                           | m <sup>3</sup> | 170,400 |  |  |
| 9  | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2000 mm zapážených i nezapážených, s urovnaním dna. Priplatok za lepivosť horniny 3 ( <i>\$6 - \$10</i> )                                     | m <sup>3</sup> | 170,400 |  |  |
| 10 | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia príložné hĺbky do 4 m ( <i>\$6 - \$10</i> )                                                                                | m <sup>2</sup> | 401,800 |  |  |
| 11 | Odstránenie paženia stien príložné do hĺbky 4 m ( <i>\$6 - \$10</i> )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 401,800 |  |  |
| 12 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nosením za každé 3m výšky ( <i>z ručného výkopu</i> )                                                                     | m <sup>3</sup> | 9,500   |  |  |
| 13 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 170,400 |  |  |
| 14 | Uloženie sypaniny na skládku                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 170,400 |  |  |
| 15 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                                         | m <sup>3</sup> | 119,759 |  |  |
| 16 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny ( <i>\$6 - \$10</i> )                                                                         | m <sup>3</sup> | 20,255  |  |  |
| 17 | Štrkopiesok - obsyp 0-16 ( <i>\$6 - \$10</i> )                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 20,255  |  |  |
| 18 | Naloženie a odvoz sute na skládku                                                                                                                                       | t              | 46,629  |  |  |
| 19 | Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad                                                                                      | t              | 46,629  |  |  |
|    | <b>Komunikácie</b>                                                                                                                                                      |                |         |  |  |
| 20 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm fr. 0-32 ( <i>podklad pod betónovú a asfaltovú plochu</i> )                                   | m <sup>2</sup> | 105,975 |  |  |
|    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm fr. 32-63 ( <i>podklad pod betónovú plochu</i> )                                              | m <sup>2</sup> | 96,600  |  |  |
| 21 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.200 mm vrátane dilatácií s utesnením                                                                    | m <sup>2</sup> | 96,600  |  |  |
| 22 | Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 150 mm ( <i>podklad pod asfalt pri \$10</i> )                                                                             | m <sup>2</sup> | 9,375   |  |  |
| 23 | Postrek živícný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 ( <i>podklad pod asfalt pri \$10</i> )                                                                       | m <sup>2</sup> | 9,375   |  |  |
| 24 | Asfaltový betón ABVH I hr. 70 mm, š. do 3 m ( <i>asfaltová plocha pri \$10</i> )                                                                                        | m <sup>2</sup> | 9,375   |  |  |
|    | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                                                                                                            |                |         |  |  |
| 25 | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku ( <i>\$6 - \$10</i> )                                                                                      | m <sup>3</sup> | 6,300   |  |  |
|    | <b>Úpravy povrchov</b>                                                                                                                                                  |                |         |  |  |
| 26 | Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým, úprava kynety                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 3,600   |  |  |
|    | <b>Rúrové vedenie</b>                                                                                                                                                   |                |         |  |  |
| 27 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300 ( <i>\$6 - \$10</i> )                                                                                           | m              | 70,000  |  |  |
| 28 | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. Krúžkom, 315x7,7x5000 ( <i>\$6 - \$10</i> )                                                                                             | ks             | 16,000  |  |  |
| 27 | Skúška tesnosti kanalizácie ( <i>\$6 - \$10</i> )                                                                                                                       | m              | 70,000  |  |  |
| 30 | Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného tr. V4 - C12/15 ( <i>\$8/\$9</i> )                                                         | m <sup>3</sup> | 1,570   |  |  |
| 31 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope                                                                           | t              | 49,459  |  |  |
| 32 | Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS                                                                                                  | ks             | 8,000   |  |  |
| 33 | Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9                                                                                                                                       | ks             | 4,000   |  |  |
| 34 | Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9                                                                                                                                    | ks             | 4,000   |  |  |
| 35 | Vysekanie nového otvoru do stien kanalizačnej šachty - 2 ks, utesnenie prestupu potrubie / šachta, utesnenie 4 ks šacht, oprava stupadiel ( <i>\$9</i> )                | kplt.          | 1,000   |  |  |
| 36 | Oprava kanalizácie bezvýkopovou technológiou do DN200, vyvložkovanie, vyfrézovanie otvorov pre odbočky ( <i>ležatá kanalizácia pod ŽB podlahou v učebni</i> )           | m              | 22,500  |  |  |
|    | SPOLU:                                                                                                                                                                  |                |         |  |  |