

VÝKAZ VÝMER

ZŠ Turnianska - Oprava strechy v havarijnom stave - pavilón B3

č.	Položka	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
	Dodávka materiálu				
1	mPVC fólia hr. 1,5 mm	m2	690,00		
2	Geotextília vodivá 200g/m2	m2	690,00		
3	TI EPS 100S hr.2x50mm	m2	1 203,00		
4	Atikový rektifikacný profil	ks	162,00		
5	OSB3 doska hr.22mm	m2	50,00		
6	Kotvy na mPVC fóliu	ks	2 455,00		
7	Dodávka pofóliovaného plechu	bm	97,00		
8	Dodávka PZ plechu	bm	97,00		
9	Dodávka klobúčikov z farebného PZ plechu	ks	19,00		
10	Lišty z pofóliovaného plechu	bm	242,00		
11	Vpuste	ks	4,00		
12	Prestup kanalizácie a VZT	ks	38,00		
13	Odvetracie komíny	ks	20,00		
14	Tmel	ks	14,00		
15	Spojovací materiál	kpl.	1,00		
16	Doprava materiálu	kpl.	1,00		
	Práce				
17	Odvoz a uloženie vybúraných hmôt na skládku - bituménové zmesi, stavebná suť	t	35,25		
18	Demontáž atikových plechov	bm	96,80		
19	Demontáž bleskozvodu	bm	155,00		
20	Demontáž antény	ks	2,00		
21	Demontáž povlakovej krytiny	m2	564,00		
22	Demontáž tepelnej izolácie	m2	546,00		
23	mPVC fólia hr. 1,5 mm - vodorovne	m2	546,00		
24	mPVC fólia hr. 1,5 mm - zvislo	m2	17,50		
25	mPVC fólia hr. 1,5 mm - atika	m2	35,80		
26	Geotextília 300g/m2	m2	599,30		
27	TI EPS 100S hr.2x50mm	m2	546,00		
28	TI EPS 100S hr.100mm atika	m2	35,81		
29	TI EPS 100S hr.100mm zvislo	m2	17,42		
30	Atikový rektifikacný profil	ks	162,00		
31	OSB3 doska hr.22mm	bm	97,00		
32	Montáž bleskozvodu bez revíznej správy vrátane podpier bleskozvodu	bm	155,00		
33	Vyvrtanie otvoru na odvetracie komíny	ks	20,00		
34	Kotvenie mPVC fólie a tepelnej izolácie	ks	2 455,00		
35	Lišty z pofóliovaného plechu	bm	241,60		
36	Vpuste	ks	4,00		
37	Opracovanie prestupov kanalizácie a VZT	ks	38,00		
38	Montáž odvetracích komínov	ks	20,00		
39	Tmelenie	bm	80,00		
40	Okapnicá z pofóliovaného plechu r.š. do 400mm-predpríprava pre zateplenie fasády	bm	97,00		
41	Podkladný PZ plech hr.0,8mm	bm	97,00		
42	Klobúčiky z farebného PZ plechu na odvetranie kanalizácie	ks	19,00		
43	Zvislý presun hmôt	kpl.	1,00		
44	Rézijné náklady	%	2,50		
45	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl.	1,00		
	SPOLU:				