

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia zariadení pre osobnú hygienu v pavilóne B3 ZŠ Budatínska, Bratislava - Petržalka

č.	Položka	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
<b>STAVEBNÁ ČASŤ</b>					
1	Demontáž obkladov, <i>presun, odvoz a likvidácia sute (obklad na stenách, ktoré sa nebudú búrať)</i>	m <sup>2</sup>	263,214		
2	Vybúranie existujúceho rozvodu ÚK (rozvody ÚK - 2 stúpacie potrubia + dopojenie radiátorov)	m	78,000		
3	Vybúranie priečok z tehál hr. 125 mm, presun, odvoz a likvidácia sute	m <sup>3</sup>	52,404		
4	Vysekanie drážok v podlahe pre potrubné rozvody a podlahové vpuste	m <sup>2</sup>	28,610		
5	Cementový poter - zálievka vybraných trás v podlahe š = 300 mm (ÚK, SV, požiarne voda, TUV) (1.NP - pripojenie na hlavný rozvod, trasa k jadrú, v ktorom sú stúpacie potrubia + trasa SV zo stupačky k pisoárom a umývadlám - v podlahe + búranie hlavného rozvodu v podlahe na chodbe)	m <sup>2</sup>	28,610		
6	Vysekanie drážok v stenách pre potrubné rozvody	m <sup>2</sup>	45,080		
7	Hrubé zaomietanie drážok v stenách pre potrubné rozvody a kabeláž	m <sup>2</sup>	27,000		
8	Vybúranie keramickej dlažby, presun, odvoz a likvidácia sute (vybúraná komplet dlažba)	m <sup>2</sup>	173,720		
9	Prebrúsenie, lokálne vyspravenie nerovností podlahy (po odstránení dlažby a vyrovnávajúceho poteru, pred nivelačkou)	m <sup>2</sup>	173,720		
10	Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent do hr. 3 mm	m <sup>2</sup>	173,720		
11	Zhotovenie hydroizolácie - tekutou fóliou hr. 2 mm	m <sup>2</sup>	235,480		
12	Tekutá fólia hr. 2 mm	kg	706,440		
13	Disperzný spojovací a prídržný náter	kg	37,000		
14	Zhotovenie hydroizolácie styku stien a podlahy - tekutou fóliou + izolačnými páskami a rohmi	m	205,840		
15	Izolačná páska DB 70 (10 m)	m	205,840		
16	Izolačná páska DB 70 - vnútorný roh (1 ks)	m	132,000		
17	Izolačná páska DB 70 - vonkajší roh (1 ks)	m	32,000		
18	Priečky hr. 100 mm (nové priečky, kapotáž stupačiek)	m <sup>2</sup>	97,633		
19	Omiетка vnút. stien zo such.zm. hladká pod obklad+cem. prednástrekk Baumit (steny, z ktorých bol osekán obklad + nové murované priečky)	m <sup>2</sup>	458,480		
20	Maľba stropov a prievlakov, 2x náter vodou riediteľný, biely	m <sup>2</sup>	173,720		
21	Maľba stien od 2,0 m po strop, 2x náter vodou riediteľný, biely	m <sup>2</sup>	181,165		
22	Náter olejový - steny	m <sup>2</sup>	12,490		
23	Dodávka a montáž obkladu vrátane špárovania, silikónu, rohových a ukončovacích lšt	m <sup>2</sup>	432,280		
24	Dodávka a montáž protišmykovej dlažby vrátane špárovania a silikónu	m <sup>2</sup>	173,720		
25	Škárovacia malta Extrém FME 80 - 20 kg - pre bazény, vodojemy	kg	303,000		
<b>VYKUROVANIE</b>					
26	Potrubie ÚK PEX/AL/PEX 25x2 - vrátane sekacích prác, izolácie a prepojenia na existujúci rozvod stúpacích potrubí	m	92,000		
27	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1200 - 1400 mm	ks	8,000		
28	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO RADIK KLASIK 22 - 400/1200 mm s bočným pripojením	ks	8,000		
29	Odpojenie a spätné pripojenie existujúcich vykurovacích telies na nové odbočky zo stúpacích potrubí vykurovania	ks	8,000		
30	Ventil odvodušňovací závitový samočinný MTR DN 10	ks	2,000		
31	Ventil regul., závit, termost. bez hlavice ovi. RDV 80 G 3/8	ks	8,000		
32	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R	ks	8,000		
33	Vykurovacie telesá - tlakové skúšky vodou	kpłt.	1,000		
<b>ZTI - KANALIZÁCIA + VODOVOD</b>					
<b>ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>					
34	Montáž WC misy a sedátka	ks	28,000		
35	Dodávka WC misy napr. Aqualine Keramika - WC kombi, Rimless, Soft Close, biela PB103 + sklopné sedátko	ks	28,000		
36	Montáž bidetu z bielohto díturvitu bez bidetovej súpravy	ks	4,000		
37	Bidet závesný 360x560x400, farba biela, 1 otvor pre batériu, 2 postranné otvory pre prívod vody vľavo a vpravo, napr. JIKA CUBITO, alebo alternatíva	ks	4,000		
38	Montáž bidetových súprav	ks	4,000		
39	Sifón bidetový, 032, celokovový s chrómovou povrchovou úpravou	ks	4,000		
40	Bidetová batéria stojánková páková, vyššia stredná trieda, napr. HANSA, alebo alternatíva	ks	4,000		
41	Montáž WC misy a sedátka pre invalidov	ks	4,000		
42	Dodávka WC misy + sklopné sedátko pre invalidov	ks	4,000		
43	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bielohto díturvitu so zápachovou uzávierkou na konzol, š=650 mm do murovanej steny, vrátane montážneho materiálu a silikónu	ks	28,000		
44	Umývadlo bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	24,000		
44a	Bezbariérové umývadlo bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	4,000		
45	Montáž batérie umývadlovej, stojankovej	ks	28,000		
46	Schell tlačný umývadlový stojánkový ventil 1/2" PETIT SC s reguláciou času (alebo stojánková batéria na studenú vodu)	ks	24,000		
47	Stojánková umývadlová batéria pre invalidov	ks	4,000		
48	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlová do D 40	ks	24,000		
49	Sifón, 5/4" - 32 mm - plastový	ks	28,000		
50	Montáž rohového ventilu	ks	88,000		
51	Rohový ventil Schell	ks	88,000		
52	Montáž výlevky keramickej závesnej vrátane montáže batérie	ks	4,000		
53	Špeciálny výrobok výlevka+nástenná batéria	ks	4,000		
54	Montáž pisoáru do murovanej steny, vrátane montážneho materiálu, silikónu a sifónu pre pisoár, zapojenie kabeláže senzoru splachovania	ks	16,000		
55	Pisoár s integrovaným vodivostným splachovačom	ks	16,000		
56	Sitko do pisoárov Nova, antikorová oceľ	ks	16,000		
<b>Vnútorná kanalizácia</b>					
57	Podlahova vpust HL80 - D+M	ks	4,000		
58	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	32,000		
59	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	84,500		
60	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	30,000		
61	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	4,000		
62	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	20,000		
63	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	m	20,000		
64	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	ks	32,000		
65	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	ks	16,000		
66	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	ks	32,000		
67	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	190,500		
68	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m				

<b>Vnútorný vodovod</b>			
69	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	24,500
70	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	ks	1,000
71	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	ks	3,000
72	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 50	súbor	3,000
73	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 16x2,2 mm Rehau	m	32,800
74	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	122,800
75	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	87,800
76	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	19,800
77	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 16 mm	m	32,800
78	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 20 mm	m	122,800
79	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 25 mm	m	87,800
80	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 32 mm	m	19,800
81	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	32,800
82	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	122,800
83	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	87,800
84	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	19,800
85	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	ks	4,000
86	Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 16xR 1/2 s jedným závitom	ks	96,000
87	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	ks	1,000
88	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000
89	Uzáver guľový voda páčka 3/4" s odv	ks	1,000
90	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	ks	3,000
91	Uzáver guľový voda páčka 1/2"	ks	1,000
92	Uzáver guľový voda 1" - s odv	ks	2,000
93	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	ks	5,000
94	Uzáver guľový voda páčka 2"	ks	4,000
95	Uzáver guľový voda s odvodnením 2"- 8011112	ks	1,000
96	Požiarne prísl.,hadic.navij. C52 pod omietku	súbor	4,000
97	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	287,700
98	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	287,700
99	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	
<b>Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>			
100	Záves stropný STAVITEL DN 108	ks	6,000
<b>DVERE</b>			
101	Dodávka a montáž dverného kompletu (600 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne	ks	4,000
102	Dodávka a montáž dverného kompletu (800 x 1970 mm) ĽAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne	ks	4,000
103	Dodávka a montáž dverného kompletu (800 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne	ks	12,000
104	Dodávka a montáž dverného kompletu (900 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne	ks	4,000
<b>STOLÁRSKE VÝROBKY</b>			
105	Dodávka a montáž deliacej steny s dverami: doska laminovaná DTD 28 mm s melaminovým povrchom odolným voči poškrabaniu v ALU profile, Kovanie: kľučky, nožičky - ALU ELO X, (š x v) 1100 x 2000 mm	ks	28,000
106	Dodávka a montáž - sanitárne oddelovacie steny priečky vysokotlakovaného laminátu o hrúbke 10 mm	ks	28,000
107	Deliacia stena medzi pisoáre CROSSLINE	ks	12,000
<b>KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ KOVOVÉ</b>			
108	D+M Kombinované madlo k umývadlu – pravé, biele	ks	4,000
109	D+M Kombinované madlo k umývadlu – ľavé, biele	ks	4,000
110	D+M Podporné madlo k WC – pravé, biele	ks	4,000
111	D+M Podporné madlo WC – ľavé, biele	ks	4,000
<b>ELEKTROINŠTALÁCIA</b>			
112	Úprava elektrorozvádzača 2.NP - 5.NP	ks	4,000
113	Istič 16B - zásuvky + pisoáre	ks	8,000
114	Istič 10A - Svietidlá	ks	4,000
115	Zásuvka jednoduchá 230V,50Hz	ks	4,000
116	Kábel CYKY-O 3x2,5	m	200,000
117	Kábel CYKLO-J 3X1,5 PLOCHÝ	m	260,000
118	Kábel CYp 2x1,5 (2Bx1,5) plochý	m	60,000
119	Vodič ZŽ 6	m	17,000
120	Wago svorky 2	ks	64,000
121	Wago svorky 3	ks	64,000
122	Wago svorky 4	ks	64,000
123	Prístrojová krabica	ks	8,000
124	Prípojnicia EPP	ks	1,000
125	Pomocný montážny materiál	%	5,000
126	SOS tlačítko signalizačného systému núdzového volania, zvuková signalizácia - (prívod zo svetelného okruhu - ak je to možné, resp. riešiť diaľkovo - zariadením na baterky)	ks	4,000
127	Svietidlo A, LED SVIETIDLO PRISADENÉ, Prachotesné svietidlo 2x120cm, IP66, 1272x145x111, Päťica G13	ks	20,000
128	Svietidlo B, LED SVIETIDLO PRISADENÉ, stropné, 16W s pohybovým PIR čidlom	ks	4,000
129	Senzor pohybu napr. LUXOMAT PD3-1C 360° IP44 biela	ks	20,000
130	Spolu montáž - elektroinštalácia	kplť	1,000
131	Spolu montáž - svietidlá	ks	24,000
132	Výpracovanie revíznej správy	ks	1,000
<b>Ostatné</b>			
133	Dodávka + Osadenie oceľového zapusteného poklopu do oceľového rámu v podlahe (1.NP chodba - miesto pripojenia nových inštalacyjnych rozvodov na existujúce SV, TUV, Cirkulácia)	ks	1,000
<b>SPOLU bez DPH:</b>			
<b>DPH:</b>			
<b>Spolu s DPH:</b>			